



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10 - centro E-mail: prefeitura@juvenilia.mg.gov.br

CEP: 39.467-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

OBRA: CONSTRUÇÃO DE CERCA PARA ÁREA DO TERRENO DO MUNICÍPIO

ÁREA TOTAL DO TERRENO: 30.000 m²

MEMORIAL DESCRITIVO DOS SERVIÇOS

INFORMAÇÕES GERAIS

Será executado o cercamento do terreno para o início da construção do Parque de Exposição no Município de Juvenília, conforme levantamento detalhado na planilha orçamentária. Segue abaixo a descrição dos serviços:

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.1. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO

Será colocada uma placa enfrente ao terreno, em posição visível aos cidadãos que passam pelo acesso, uma placa contendo todas as informações sobre a obra tais como, o valor dos recursos a serem utilizados e a origem destes.

Terão dimensões de 2,00 m x 1,00 m, em chapa de aço galvanizado nº18, com estrutura em madeira serrada, suspensa em duas peças de madeira serrada (0,07 x 0,07m) com altura de 2,00m. A pintura será em tinta esmalte sintética.

O pagamento será feito por metro quadrado da placa instalada.

1.2. CERCA

1.2.1. CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 11 CM, ESPAÇAMENTO DE 2,5 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 0,5 M, COM 6 FIOS DE ARAME DE AÇO OVALADO 15 X 17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1. Itens e suas Características

- Carpinteiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da cerca.
- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Arame de aço ovalado 15 x 17.
- Madeira roliça tratada H=2,5 m D = 11 cm, **PERFURADO**.

2. Execução

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se, de maneira nivelada, os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com o solo; nessa etapa utiliza-se o socador para compactar as camadas de solo;



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA

Praça Antônio Joaquim de Lima, 10 - centro E-mail: prefeitura@juvenilia.mg.gov.br

CEP: 39.467-000 - ESTADO DE MINAS GERAIS

- Com os mourões instalados, passe o arame nos furos do mourões;
- Em seguida, estica-se o arame até a outra extremidade, sendo que, durante essa etapa, checa-se o alinhamento;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

1.2.2 CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA ROLIÇA, DIÂMETRO 20 CM, ESPAÇAMENTO DE 3,0 M, ALTURA LIVRE DE 2 M, CRAVADOS 1,0 M, COM 3 RÉGUAS DE 10 X 2,5 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

1. Itens e suas Características

- Carpinteiro com encargos complementares: oficial responsável pela instalação da cerca.
- Ajudante de carpinteiro com encargos complementares: auxilia ao oficial na instalação da cerca.
- Faixa de madeira de lei (massaranduba) aparelhada 10 x 2,5cm (0,0025 m³/m)
- Madeira roliça tratada H=3,00 m D = 20 cm.

2. Execução

- Verifica-se o comprimento e espaçamento entre as fiadas do trecho da instalação;
- Faz-se, com cavadeira, a escavação dos furos para receber os mourões;
- Posicionam-se, de maneira nivelada, os mourões nas cavas e, em seguida, faz-se o reaterro com o solo; nessa etapa utiliza-se o socador para compactar as camadas de solo;
- Com os mourões instalados, fixação das faixas de madeira;
- Repetem-se os procedimentos de instalação do arame até que se finalizem as fiadas.

Juvenília, 13 de Junho de 2024

gov.br

Documento assinado digitalmente
DARLEN ALVES SANTOS
Data: 13/06/2024 12:45:10-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Engenheiro Civil Responsável

Darlen Alves Santos

CREA MG 250247/D

ROMULO
MARINHO
CARNEIRO:986115
50668

Assinado de forma digital
por ROMULO MARINHO
CARNEIRO:98611550668
Dados: 2024.06.13
14:40:04 -03'00'

Prefeito Municipal

Rômulo Marinho Carneiro