

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS								
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUVENÍLIA					LOCALIZAÇÃO		FOLHA Nº: 01/02	
OBRA: EXECUÇÃO DE PINTURA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO DA PREFEITURA							DATA: 28/07/2025	
LOCAL: CENTRO - JUVENÍLIA/MG.							LDI 29,48%	
REFERÊNCIA: SEINFRA/MG/NORTE/ABRIL/2025 - DESONERADA E SINAPI-MG/JUNHO/2025 - DESONERADA					FORMA DE EXECUÇÃO:		(X) INDIRETA	
PRAZO DE EXECUÇÃO: 30 DIAS							() DIRETA	
ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT. S/LDI	PREÇO UNIT. C/ DI	PREÇO TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES:					
1.1	ED-9076	SEINFRA	FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM	MxMÊS	16,00	22,00	28,49	455,84
1.2	ED-9077	SEINFRA	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME	M	311,20	10,95	14,18	4.412,82
			Sub-total Item 1 ----->					4.868,66
2			PINTURA PAREDES EXTERNAS:					
2.1	ED-50505	SEINFRA	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	604,96	3,16	4,09	2.474,29
2.2	ED-50473	SEINFRA	EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA	M2	604,96	15,44	19,99	12.093,15
2.3	ED-50451	SEINFRA	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	604,96	15,49	20,06	12.135,50
			Sub-total Item 1 ----->					26.702,94
3			PINTURA DOS CANTEIROS:					
3.1	ED-50505	SEINFRA	LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA	M2	138,59	3,16	4,09	566,83
3.2	ED-50451	SEINFRA	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, COM APLICAÇÃO MANUAL, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)	M2	138,59	15,49	20,06	2.780,12
			Sub-total Item 1 ----->					3.346,95
4			GUARDA-CORPO E CORRIMÃO:					
4.1	99841	SINAPI	GUARDA-CORPO PANORÂMICO COM PERFIS DE ALUMÍNIO E VIDRO LAMINADO 8 MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS	M	7,10	1.007,40	1.304,38	9.261,10
4.2	99857	SINAPI	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMÍNIO. AF_04/2019_PS	M	19,74	107,62	139,35	2.750,77
			Sub-total Item 1 ----->					12.011,87
					TOTAL GERAL DA OBRA			46.930,42

Michelly Hayady Ribeiro da Silva CREA-MG:142275612-2
Responsável Técnico

Mailson Lopes de Oliveira
Prefeito Municipal de Juvenília/MG